

AFWERKSTAAT

project: BOSS te Capelle aan den IJssel

datum: 26 april 2022

ALGEMENE RUIMTE

Entree

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer en grijze vloertegels 600 x 600 mm, afgewerkt met Plinttegel en schoonloopmat.
Wanden : glasvezelbehang en sauswerk.
Plafond : lineair houten plafondsysteem

Fietsenstalling/ bergingen

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer voorzien van oxaanolie
Wanden : onafgewerkt
Plafond : houtwolvezelcement beplating

Hydrofoorroimte

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer
Wanden : onafgewerkt
Plafond : houtwolvezelcement beplating

CVZ kast

Vloer : betonvloer
Wanden : onafgewerkt
Plafond : onafgewerkt

Lifthalen

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer en projecttapijt
Wanden : glasvezelbehang en sauswerk
Plafond : spuitwerk

Trappenhuis

Vloer : betonvloer met projecttapijt
Bordessen : betonvloer met projecttapijt
Trap : beton met wafelmotief
Onderzijde trap/: onafgewerkt bordessen
Wanden : glasvezelbehang en sauswerk
Plafond : spuitwerk

Buitenbordes trappenhuis

Vloer : betonvloer met betontegels 30 x 30 cm
Wanden : onafgewerkt
Plafond : onafgewerkt

Lift

Vloer : projecttapijt
Wanden : wanden luxe uitstraling met spiegel, rvs handregel, zitje en telefoon-aansluitpunt
Plafond : voorzien van led inbouwspots
Liftdeuren : geborsteld rvs

OVERDEKTE PARKEERRUIMTE

Vloer : betonvloer gevulderd
Wanden : metselwerk
Plafond : houtwolvezelcementbeplating

PRIVE GEDEELTE

Hal

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer.
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk

Woonkamer / keuken

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer.
Wanden : behangklaar
Plafond : spuitwerk, ter plaatse van schuine kap (indien aanwezig) sauswerk

Toiletruimte

Vloer : tegels 30 x 30 cm kunststeen dorpel onder de deur
Wanden : tegels 20 x 25 cm, liggend geplaatst 1 tegel boven het plateau inbouw-reservoir daarboven spuitwerk
Plafond : spuitwerk

Badkamer(s)

Vloer : tegels 30 x 30 cm kunststeen dorpel onder de deur
Wanden : tegels 20 x 25 cm, liggend geplaatst tot het plafond
Plafond : spuitwerk

Nb. Tegels worden niet strokend aangebracht!

Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer.
Wanden : behangklaar.
Plafond : spuitwerk, , ter plaatse van schuine kap (indien aanwezig) sauswerk

Techniekruimte/ berging

Vloer : betonvloer met zandcement-dekvloer.
Wanden : onafgewerkt
Plafond : onafgewerkt, ook ter plaatse van schuine kap (indien aanwezig)

Meterkast

Vloer : betonvloer
Wanden : onafgewerkt
Plafond : onafgewerkt